

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土等処分		m3		140			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		100		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		130		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
場所打杭工		式		1		
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):17m	本		4		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費	アンカー工数量:7本	式		1		
削孔(アンカー)		m		56		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・定着・緊張		本		7		
グラウト注入	注入材規格:グラウト材, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		2		
ボールリングマシン移設		回		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
足場(アカー)		空m3		230			
壁体工		式		1			
腹起し		t		5.4			
土留め板	土留め板材質:軽量鋼矢板	m2		41			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38			
場所打擁壁工 被覆コンクリート		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:12.3m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		92			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		117			
足場	安全柵:無し	掛m2		67			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20, 目地板厚さ:厚20mm	m2		17		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		9		
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		12			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路掘削	土質:土砂, オープンカット	m3		880			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,300			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
工事用道路撤去	敷均し	m3		2,300			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		239			
土のう	大型, 製作・設置・撤去	袋		229			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管, φ1500	m		80			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費		t		43			
準備費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			