見積参考資料

工事名　Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（１）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 共架式(ﾎﾟｰﾙ出幅1800mm)	型式(文字入力):共架式,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基	3				単　1号
道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基	1				単　2号
照明灯器具 共架式	各種材料	基	3				単　3号
照明灯器具 灯具交換	照明灯具	基	1				単　4号
照明柱運搬	共架式:3本	式	1				内　1号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去 独立式	型式(文字入力):既設 独立式,規格(文字入力):GL 8～12m 質量350kg以下	基	3				単　5号
灯具撤去		基	1				単　6号
現場発生品運搬 処理・処分	名称(文字入力):既設道路照明灯	式	1				内　2号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単　7号
交通誘導警備員	B	人日	4				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	照明柱運搬		共架式:3本					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱運搬			式	1				全体数量:3本
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現場発生品運搬 処理・処分		名称(文字入力):既設道路照明灯					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品･支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.3t超0.5t以下	回	1				
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1			t	-0.33				照明柱 (鋼材)
処分費(t)			t	0.06				単　15号 照明灯具 (ｶﾞﾗｽくず)
合計								

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	道路照明灯設置 共架式(ﾎﾟｰﾙ出幅1800mm)	型式(文字入力):共架式,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単　9号
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単　10号
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	個	1			単　11号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単　10号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	照明灯器具 共架式	各種材料	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明灯 0.5cd/m2 電源装置含む		基	1			
安全ﾌﾞﾚｰｶｰ 2P2E/15A		個	1			
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 6A		個	1			
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N115		個	10			
接地設置	D種接地,補正なし	極	1			単　12号
接地棒 φ10*1500mm		本	1			
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰｽ 600V(CV) 2.0mm2 3心		m	2			
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰｽ 600V(CV) 3.5mm2 2心		m	14			
600V 絶縁電線 IV 5.5mm2		m	8			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm		m	10			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	照明灯器具 灯具交換	照明灯具	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED道路照明灯 0.5cd/m2 電源装置含む		基	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	道路照明灯撤去 独立式	型式(文字入力):既設 独立式,規格(文字入力):GL8～12m 質量350kg以下	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単　13号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	灯具撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単　14号	
合計								
単価							円／基	

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　16号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　17号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
照明ﾎﾟｰﾙ		本	10			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		組	0			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	1.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　18号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	接地設置	D種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	道路照明灯撤去	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	0.85			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　18号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｶﾞﾗｽ陶磁器くず		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	4.2			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.765	22,338	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.762	4,610	
M000433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	3.78	9,563	
	合計額				36,511	

見積単価一覧表

工事名	R1三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	照明灯具（ガラスくず）	t	7,000	運搬距離　L=38.0km