工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
道路照明設備工		式		1		
道路照明設備設置工		式		1		
道路照明灯設置 共架式(ﾎﾟｰﾙ出幅1800mm)	型式(文字入力):共架式,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		3		
道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):灯具交換,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		1		
照明灯器具 共架式	各種材料	基		3		
照明灯器具 灯具交換	照明灯具	基		1		
照明柱運搬	共架式:3本	式		1		
道路照明設備撤去工		式		1		
道路照明灯撤去 独立式	型式(文字入力):既設 独立式,規格(文字入力):GL8～12m 質量350kg以下	基		3		
灯具撤去		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬 処理・処分	名称(文字入力):既設道路照明灯	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　観音寺池田線　三・池田サラダ他　道路照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		