

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線他 鳴・撫養大桑島他 舗装修繕業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
ホバレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		400			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:細粒As13	t		20			
道路清掃工		式		1			
排水施設清掃工		式		1			
側溝清掃(人力)	作業形態:人力, 側溝蓋規格:有蓋 コンクリート蓋	m		300			
柵清掃	作業形態:人力, 機械使用区分:持込, 土砂厚:25cm	箇所		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線他 鳴・撫養大桑島他 舗装修繕業務(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A:昼間		人日		20			
交通誘導警備員 B:昼間		人日		20			
交通誘導警備員 A:夜間		人日		20			
交通誘導警備員 B:夜間		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線他 鳴・撫養大桑島他 舗装修繕業務(2)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		