

# 数量総括表

業務名	R1徳土 国道438号 神・上分他 トンネル修繕設計業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
トンネル補修調査		式		1			
調査計画		業務		1			
現地踏査		トンネル		1			
近接目視点検		千m2		2.75			
打音調査及び叩き落とし	0.10<C≤0.15 C:ひび割れ密度(m/m2)	千m2		2.75			
覆工背面観察	(防水パネル(口100)切断復旧含む) 頂部	箇所		10			
覆工背面観察	(防水パネル(口100)切断復旧含む) 空洞部	箇所		12			
覆工コンクリートコア採取	(防水パネル(口500)切断復旧含む)	箇所		5			
点検表及び報告書作成	L=186.1m 300m未満補正:0	トンネル		1			

# 数量総括表

業務名	R1徳土 国道438号 神・上分他 トンネル修繕設計業務				業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
間接調査費		式		1			
室内試験		式		1			
一軸圧縮強度試験		本		5			
中性化深さ試験	コア法	本		5			
機械器具費		式		1			
高所作業車(トラック架装リフト車)	ブーム型 幅広旋回タイプ 作業床高8~10m未満	日		12			
灯光機	400w×2	日		12			
交通規制設備	カラーコーン, 矢印板(山型), 看板, 回転灯, 発電機を含む	トンネル		1			
安全費		式		1			
交通誘導員A		人日		12			
交通誘導員B		人日		24			

# 数量総括表

業務名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分他 トンネル修繕設計業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			
トンネル設計		式		1			
トンネル設計		式		1			
直接原価		式		1			
設計計画		業務		1			
現地踏査		トンネル		1			
詳細調査結果とりまとめ及び健全度	L=186.1m 補正:0 損傷箇所50箇所以上100箇所未満 補正:0.2	トンネル		1			
補修工法の検討	L=186.1m 補正:0 損傷箇所50箇所以上75箇所未満 補正:0.3 対策2 工種 補正:0.2	トンネル		1			

# 数量総括表

業務名	R 1 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分他 トンネル修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 トンネル設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
施工計画	難易度補正：普通 0	トンネル		1		
関係機関との協議資料作成		トンネル		1		
設計協議	中間2回	業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(設計)		式		1		
直接原価 (その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		