

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事 (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		90			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		140			
埋戻し 川表側 (整地ルーズ)	土質:土砂	m3		70			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事 (着手日選択型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し 背面側	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		10			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		33			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック滑面タイプ	m2		167			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		90			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事 (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路設置撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		117		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法: 作業時排水	日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐竹		m2		165		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 伊勢田川 海・浅川 河川工事 (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬		m2		165		
処分	竹	t		10		
処分	根株	t		5		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		