

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100			
土砂積込運搬		m3		100			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・小川 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		30			
護岸付属物工		式		1			
2号小口止		箇所		1			
多自然型護岸工		式		1			
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2		78			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・小川 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		93		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		16		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・小川 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		