

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 大里川 海・四方原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		200			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		21			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土等処分		m3		220			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 大里川 海・四方原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		90			
埋戻し (C)	土質:土砂	m3		40			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
小口止 (2号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm ,高さ:350cm	箇所		1			
すりつけ工	φ200以上	m2		2			
多自然型護岸工		式		1			
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線,詰石 種類:割栗石,詰石規格:15~20cm	m2		102			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 大里川 海・四方原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10			
仮水路工		式		1			
仮設排水管		m		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 大里川 海・四方原 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			