

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・相川 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		8,000			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8,000			
残土等処分		m3		8,000			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
土のう	制作・設置・撤去	袋		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・相川 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬・処分費	土のう	回		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			