

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 山下急傾斜 海・鞆浦 斜面对策工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
法面工		式		1			
地山補強土工		式		1			
ネット敷設工		m2		140			
削孔工		m		51			
鋼材挿入工		本		51			
注入打設工		m3		0.34			
頭部締付工		本		51			
支圧板設置工		本		51			
ポリ繊維ネット敷設工		m2		60			
ネット材料		m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 山下急傾斜 海・鞆浦 斜面对策工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ポリ繊維ネット材料		m2		60			
仮設工		式		1			
モノレール工		式		1			
モノレール仮設・撤去		箇所		1			
モノレール運搬		t		10			
仮設防護柵設置撤去		式		1			
仮囲い		m		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 山下急傾斜 海・鞆浦 斜面对策工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
樹木伐採		m2		140		
伐採木運搬		回		4		
処分費		t		10		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		