

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 久保急傾斜 海・久保 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		53			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホップカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		75			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		125			
残土等処分		m3		125			
構造物取壊		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 久保急傾斜 海・久保 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート取壊	無筋	m3		2			
運搬処分		m3		2			
法面工		式		1			
受圧板		式		1			
現場打受圧板		m2		78.8			
材料費		式		1			
基面整正		m2		12			
練石積		m2		16			
抑止アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:8本	式		1			
削孔(アンカー) 礎	削孔長:55m, 杭径:90mm, 杭長:59m, 杭 打込長(掘削長):55m	m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 久保急傾斜 海・久保 斜面对策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔(アンカー) 岩等	削孔長:55m, 杭径:90mm, 杭長:59m, 杭打込長(掘削長):55m	m		36		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:8本	本		8		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/m ²	m ³		1		
ボアリングマシン移設		回		3		
足場(アンカー)		空m ³		190		
擁壁工		式		1		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様: , 厚メッキ:有り	m		14.5		
支柱	支柱型式:H175*175*7.5*11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2		
支柱	支柱型式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		5		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 久保急傾斜 海・久保 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		145			
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		81			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去	m2		220			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		5			
列車見張員		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 久保急傾斜 海・久保 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			