

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 (H30災1) 漁港復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック製作 100t型	21-8-40BB W/C $\leq$ 55% $\rho r=2.30t/m^3$ 以上	個		87			
消波ブロック製作 100t型(溝付)	21-8-40BB W/C $\leq$ 55% $\rho r=2.30t/m^3$ 以上	個		14			
消波ブロック転置	100t型	個		72			
消波ブロック転置	100t型 高比重コンクリート	個		44			
消波ブロック横持ち	100t型 高比重コンクリート	個		4			
消波ブロック撤去	100t型 流用	個		2			
消波ブロック据付(陸上)(1)	100t型 流用	個		2			
消波ブロック据付(陸上)(2)	100t型	個		48			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 (H30災1) 漁港復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消波ブロック据付(水中)(1)	100t型	個		25			
消波ブロック据付(陸上)(3)	100t型 高比重コンクリート	個		19			
消波ブロック据付(水中)(2)	100t型 高比重コンクリート	個		22			
消波ブロック据付(陸上)(4)	100t型	個		118			
消波ブロック据付(水中)(3)	100t型	個		1			
消波ブロック据付(陸上)(5)	100t型 高比重コンクリート	個		44			
消波ブロック据付(水中)(4)	100t型 高比重コンクリート	個		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 (H30災1) 漁港復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
回航	起重機船	回		1			
えい航	起重機船	回		1			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬	クレーン系	台		2			
安全費		式		1			
安全対策	安全監視船	人日		21			
役務費		式		1			
借上げ料等	港湾施設使用料	式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 伊島漁港 阿南・伊島 (H30災1) 漁港復旧工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		