工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１波土　川ヨリ西急傾斜　海・浅川　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		370		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		80		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		460		
不整地運搬車		日		12		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		30		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		90		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１波土　川ヨリ西急傾斜　海・浅川　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		460		
残土等処分		m3		460		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:300*300,中詰材種類:植生基材t=5cm	m2		113		
鉄筋挿入工		本		10		
斜面対策付属物設置工		式		1		
作業土工		式		1		
床堀	土質:土砂	m3		2		
床堀	土質:軟岩	m3		2		
埋戻し		m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１波土　川ヨリ西急傾斜　海・浅川　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
平張りｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2		12		
防護柵工		式		1		
防護柵基礎		m		14		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		14		
転落防止柵		m		14		
基面整正		m2		3		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:賃料	m2		42		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１波土　川ヨリ西急傾斜　海・浅川　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等運搬処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１波土　川ヨリ西急傾斜　海・浅川　斜面対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		