見積参考資料

工事名　Ｒ１波土　由岐漁港（木岐地区）他　美波・木岐他　ＬＥＤ照明化工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波２
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１波土　由岐漁港（木岐地区）他　美波・木岐他　ＬＥＤ照明化工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
ＬＥＤ照明灯具取付	LED照明灯（電源装置含む）平均路面輝度0.5cd/m2	基	5				単　1号
ＬＥＤ照明灯設置	LED照明灯（電源装置含む）平均路面輝度0.5cd/m2	基	1				単　2号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明灯具　,規格(文字入力):既設	基	5				単　3号
既設支柱撤去	型式(文字入力):既設照明灯具　,規格(文字入力):既設	基	1				単　4号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):既設照明灯具等	式	1				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１波土　由岐漁港（木岐地区）他　美波・木岐他　ＬＥＤ照明化 工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):既設照明灯具等	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,14.0km以下,0.1t超0.2t以下	回	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ＬＥＤ照明灯具取付	LED照明灯（電源装置含む）平均路面輝度0.5cd/m2	単位	基	単位数量	5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	4			単　5号
照明器具取付		台	1			単　6号
ＬＥＤ照明灯（電源装置含む） 平均路面輝度0.5cd/m2 灯具設置高8m		基	5			
足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	掛m2	16			単　7号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ＬＥＤ照明灯設置	LED照明灯（電源装置含む）平均路面輝度0.5cd/m2	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	基	1			単　8号
鋼管ﾎﾟｰﾙ　1灯用 直線型 H=2.7m ﾍﾞｰｽ式		本	1			
樹脂系ｱﾝｶｰ　M16（ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む）		本	4			
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	個	1			単　9号
自動点滅器　100V-6A		個	1			
VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 2.0mm -2C	m	3			単　10号
VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 1.6mm -3C	m	5			単　11号
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有り		個	1			
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28		個	1			
引込バンド 3.5B		個	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明灯具　,規格(文字入力):既設	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単　12号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	既設支柱撤去	型式(文字入力):既設照明灯具　,規格(文字入力):既設	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単　12号
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　13号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	照明器具取付		単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	足場工	手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
照明ﾎﾟｰﾙ		本	10			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		組	10			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	1.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 2.0mm -2C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)2.0mm2心		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ)	VV-R(SV) 1.6mm -3C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)1.6mm3心		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　13号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	4.2			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１波土　由岐漁港（木岐地区）他　美波・木岐他　ＬＥＤ照明化工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	0.17	4,964	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.224	9,587	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.169	1,020	
M000433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	4.68	11,840	
	合計額				27,411	

数　量　計　算　書

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
照明設備工						
	照明設備設置工					
		ＬＥＤ照明灯具取付 （電源装置含む）	平均路面輝度0.5cd/m2 灯具設置高8m 相当品	基	5	
		道路照明灯設置	ﾎﾟｰﾙ、樹脂系ｱﾝｶｰ、自動点滅器、ｹｰﾌﾞﾙ、ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ、ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ、引込ﾊﾞﾝﾄﾞ含む	基	1	
	照明設備撤去工					
		既設照明灯具撤去 （不使用撤去）		基	5	
		既設支柱撤去		基	1	
		現場発生品運搬	既設照明灯具運搬 L=11.2km 現場～県土整備部 美波庁舎	式	1	