

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 野呂内三縄停車場線他 三・池田白地他 区画線工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 実線(白) W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		2,000		
溶融式区画線 破線(白) W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		245		
溶融式区画線 文字(白)「減速」	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所		1		
溶融式区画線 減速帯(白) W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	枚		110		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 野呂内三縄停車場線他 三・池田白地他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			