

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕 (1工区)		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		94			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		553			
殻運搬処分		m ³		28			
クラック防止シート		m ²		64			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		553			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 黄実線 W=15cm	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		81			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160			
溶融式区画線 黄破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		56			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		2			
交通誘導警備員	(B)	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕 (2工区)		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
路盤掘削		m3		70			
土砂等運搬処分		m3		70			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm	m		73			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2		411			
殻運搬処分		m3		29			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		411			
上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:水鋼性粒度調整スラグ, 仕上り厚:100mm	m2		411			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		411			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 黄実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60			
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		120			
溶融式区画線 黄破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		40			
溶融式区画線 矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		3			
交通誘導警備員	(B)	人日		6			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭和無田 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			