工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　桑内地すべり（災関）　三・山城光兼　斜面対策工事（２）（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		370		
盛土工		式		1		
盛土(購入土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		420		
残土等処分		m3		420		
法面工		式		1		
抑止ｱﾝｶｰ工		式		1		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　桑内地すべり（災関）　三・山城光兼　斜面対策工事（２）（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:29本	式		1		
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:734m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		734		
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:790m	本		29		
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ, 圧縮強度:24(N/mm2)	m3		25		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回		3		
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3		480		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　桑内地すべり（災関）　三・山城光兼　斜面対策工事（２）（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 （１号受圧版）		式		1		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		40		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3		92		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		3.4		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		2.06		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		210		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		140		
場所打擁壁工 （２号受圧版）		式		1		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		27		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3		56		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		2.08		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　桑内地すべり（災関）　三・山城光兼　斜面対策工事（２）（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		1.26		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		90		
場所打擁壁工 （調整台座）		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3		49		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130		
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2		90		
石積工		式		1		
石積		m2		218		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		4		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１三土　桑内地すべり（災関）　三・山城光兼　斜面対策工事（ ２）（臨時措置）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		