

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		190			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		130			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		470			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		70			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		290			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		140			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		2			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		5			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		190			
床掘り	土質:軟岩	m3		280			
埋戻し	土質:土砂	m3		100			
基面整正		m2		14			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		18			
L型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		84			
場所打擁壁工 台コンクリート		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.8m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		145			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		48			
足場	安全ネット:無し	掛m2		36			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		10			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部 補正:無	m		19			
補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	箇所		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4,400			
仮設舗装		m2		200			
その他仮設		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

