

令和元年度

R 1 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県
南部総合県民局農林水産部（美波）
那賀林務・森林整備担当

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	礫質土,機械掘削	m ³	160.000	
側溝掘 礫質土	礫質土,機械掘削	m ³	2.000	
埋戻工	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	153.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	礫質土,機械掘削	m ³	187.000	
掘削土積込(礫質土)	礫質土,機械積込	m ³	172.000	
機械切土法面整形	礫質土,機械使用	m ²	132.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	軟岩(I)A,機械掘削	m ³	239.000	
側溝掘 礫質土	軟岩(I)A,機械掘削	m ³	3.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	軟岩(I)A,機械掘削	m ³	260.000	
掘削土積込(軟岩(I)A)	礫質土,機械積込	m ³	248.000	
機械切土法面整形	軟岩(I)A,機械使用	m ²	263.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路体・築堤,敷ならし締固め,機械使用	m ³	174.000	
捨土運搬		式	1.000	
機械運搬 礫質土 L=6.4km	礫質土,6.4km	m ³	172.000	
機械運搬 軟岩 L=6.4km	軟岩,6.4km	m ³	248.000	
敷均し	15t d=0.3 E=0.75	m ³	420.000	
残土場		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土,機械使用	m ²	1,830.700	
植生シート 1000m ² 以上	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重衤ト環墻).1000m ² 以上.受けない	m ²	1,907.000	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
丸太筋工(1段積)		m	432.000	
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有)	杭径9cm以上長1.5m 横木 6cm以上長4.0m	m	314.300	
2. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	132.300	
特殊配合モルタル吹付工(A)	6kg吹き 法面整形含まない	m ²	262.600	
3. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)	N0.339+9.5BC180~N0.342	式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下,一般養生, 18-8-40(高炉(B)),W/C≤60%	m ³	13.000	
コンクリート(場所打擁壁)	5m以上,一般養生,18-8-40 (高炉(B)),W/C≤60%	m ³	121.000	
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²	143.100	
キャットウォーク		m	35.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	11.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	11.700	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下,一般養生, 18-8-40(高炉(B)),W/C≤60%	m ³	95.000	
悪路補正割増		m ³	229.000	
基面整正		m ²	82.200	
擁壁工(コンクリート)	土留工	式	1.000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,一般養生, 18-8-40(高炉(B)),W/C≤60%	m ³	15.500	
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²	56.000	
型枠	一般型枠,小型構造物	m ²	1.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
基面整正		m ²	9.600	

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
悪路補正割増		m3	15.500	
ふとんかご	50×120×2000mm	m	4.000	
地山掘削工（床堀）	礫質土, 機械掘削	m3	5.000	
地山掘削工（床堀）	軟岩（I）A, 機械掘削	m3	69.000	
高密度ポリエチレン管	φ800mm	m	7.000	
基礎砕石	7.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0	m ²	7.000	
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40	m3	8.600	
円形型枠	φ1000mm	m	1.300	
4. 排水施設工				
（1）排水施設工				
側溝据付		式	1.000	
L形側溝	据付, 基礎砕石有	m	7.000	
L形側溝	据付, 基礎砕石無	m	46.500	
5. 道路付属施設工				
（1）道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール 21m以上100m未満	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, ー, 無し, 曲線部(半径30m以	m	22.000	
ガードレール 21m以上100m未満	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, ー, 無し, 直線部, 直支柱, しな	m	24.000	
鉄筋 加工（鉄筋価格含む）	異形鉄筋13mm(加工手間13mm以下)	kg	71.600	
6. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	43.700	
準備費				
1. 伐採費				

工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)伐採費				
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm以上	本	2.000	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬L=72.4km	機械運搬	m3	8.500	
処分費(根株)	根株	ton	6.000	