

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 込野観音寺線 三・池田白地ノロウチ 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路清掃工		式		1			
路面清掃工		式		1			
路肩清掃(機械)		km		3			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		50			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m ²		100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		5			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m ³		0.06			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 込野観音寺線 三・池田白地ノロウチ 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
不陸整正 平均厚3cm	補足材:有り,M-30	m2		100		
表層 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100		
ホバール工		式		1		
表層(車道・路肩部) 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 込野観音寺線 三・池田白地ノロウチ 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		