見積参考資料

工事名　Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好２
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m	50				単　1号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	100				単　2号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	5				単　3号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5				単　4号
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3	0.06				単　5号
不陸整正 平均厚3cm	補足材:有り,M-30	m2	100				単　6号
表層 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	100				単　7号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	100				単　8号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	10				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,28.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　11号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　12号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正 平均厚3cm	補足材:有り,M-30	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,29mm以上34mm未満,粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	表層(車道･路肩部) 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度AS(13)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1			単　13号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　14号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
振動ﾛｰﾗ運転		日	0.28			単　15号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)		t	1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	振動ﾛｰﾗ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油 1.2号		L	10			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量2.4～2.6t		日	1.4			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量3～4t	日	0.226	900	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.08	407	
L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量2.4～2.6t	日	3.92	13,876	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	0.23	977	
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	0.269	4,302	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	5.74	36,040	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級	供用日	2.281	10,940	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.078	1,424	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.081	1,103	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級	供用日	0.217	1,187	
	合計額				71,156	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ１三土　腕山宮石線　三・池田松尾他　道路維持業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	3,400	運搬距離 L=23.0km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	

数　量　計　算　書

No. 1

工 種	種　別	細 別	規 格	単 位	数　量	摘　　要
舗装工						
	舗装打換え工					
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	50	当初想定
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	100	同上
		殻運搬	As殻	m3	5	面積×平均厚 100*0.05=5
		殻処分	As殻	m3	5	同上
		汚泥処分	建設汚泥	m3	0.06	As版 2.3*0.01*0.05*50=0.0575
		不陸整正	補足材有(M-30) 平均 t=3cm	m2	100	当初想定
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	100	同上
	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工					
		表層 （車道・路肩部）	再生密粒度As(13) 平均 t=4cm	m2	100	当初想定
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 補修工					
		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13)	t	10	当初想定
仮設工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	10	