

質問回答書（1回目）

(1 / 1)

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年8月29日

工事名 : 道路改築工事

路線名等 : 一般国道439号

工事箇所 : 三好市東祖谷下瀬 落合2号トンネル

No.	質問内容	回答
1	仮設エ-トンネル仮設備エ-トンネル換気用風管損料において、損料率50%計上していますが、「トンネル換気用風管 ファスナー型φ1200」の材料単価をご提示ください。	建設物価と積算資料の平均単価です。 建設物価4月号p182と積算資料4月号p272を参照されたい。
2	共通仮設積上げで、役務費（電力基本料金）を積算するにあたり、臨時高圧の最大契約電力量（kw）及び期間、並びに臨時低圧の最大契約電力量（kw）及び期間が不明ですので、ご教示願います。また、電力負担金が計上されていないと思いますがご教示頂き、金額についてご提示ください。	臨時高圧の契約電力は366kWで、期間は1年未満（6箇月）です。 臨時低圧契約は計画していません。 電力負担金については、当初は未計上です。実施に当たり電力会社との調整により、電力負担金（工事負担金）が必要となる場合は、協議によります。
3	共通仮設積上げで、運搬費（コンクリート吹付機及びトンネル用機械）の運搬距離をご教示願います。	コンクリート吹付機は、115.9kmです。 トンネル用の機械については、令和元年度 土木工事標準積算基準書に記載のとおりです。
4	本工事の内、【総労働時間16h(時間0h・深夜4h)2交代】の労務費補正の必要な対象工種をご提示ください。	令和元年度 土木工事標準積算基準書に記載のとおりです。
5	共通仮設-営繕費-借地費について 実施設計図面61/78仮設備配置図の【⑩ずり仮置場】によると面積が200m ² と記載されていますが、隣接迂回道路への影響もあり、ずり仮置高も高く盛れないと思いますが、指定残土処理場への祝祭日の搬出を停止する場合、一日のずり発生量（2交代）を保管するため近辺民地等を借地した場合、協議により変更対象となりますか。	協議によります。
6	仮設備配置計画図について 実施設計図面61/78仮設備配置図以外の施工ヤード利用図があれば参考資料としてご提示ください。	仮設備配置計画図以外の施工ヤード利用図はありません。 仮設備配置計画図を参考に施工計画を立案してください（ただし、迂回路の確保は必須とします）