Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費				
１．製作工				
（１）除塵機本体	No.1除塵機			
材料費	ガイドフレーム	式	1.000	
鋼板	K96001,SS400,PL9	kg	574.000	
不等辺山形鋼	K96002,SS400,L150*90*10	kg	440.000	
ステンレス鋼板	K96003,SUS304,PL2	kg	38.000	
ステンレス鋼板	K96004,SUS304,PL9	kg	293.000	
ステンレス平鋼	K96005,SUS304,FB25*19	kg	117.000	
ステンレス不等辺山形鋼	K96006,SUS304,L150*90*9	kg	577.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	主スクリーン	式	1.000	
ステンレス平鋼	K96007,SUS304,FB75*9	kg	1,584.000	
ステンレス棒鋼	K96008,SUS304,φ19	kg	61.000	
ステンレス角形鋼管	K96009,SUS304,□250*150*12	kg	1,373.000	
ステンレス鋼板	K96003,SUS304,PL2	kg	42.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	補助スクリーン	式	1.000	
ステンレス平鋼	K96007,SUS304,FB75*9	kg	247.000	
ステンレス角形鋼管	K96010,SUS304,□125*125*6	kg	121.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	レーキ	式	1.000	
ステンレス鋼板	K96011,SUS304,PL16	kg	384.000	
ステンレス角形鋼管	K96012,SUS304,□250*150*9	kg	518.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	エプロン	式	1.000	
ステンレス鋼板	K96013,SUS304,PL6	kg	818.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	駆動装置	式	1.000	
ステンレス棒鋼	K96014,SUS304,φ138	kg	196.000	
ステンレス鋼管	K96015,SUS304,φ165.2*14.3	kg	237.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
機器類		式	1.000	
サイクロモーター付減速機(調整費,輸送費込)	CHHM3-6175DB-TL-B-289,K96020	基	1.000	
レーキ用チェーン(リンクチェーン)	SUS304,HSU 20019-FA特,K96021	ﾘﾝｸ	144.000	
レーキ用チェーン(a2アタッチ付チェーン)	SUS304,HSU 20019-FA特,K96022	ﾘﾝｸ	8.000	
レーキ用チェーンホイール	FCD600,HSU 20019-F,NT:10,K96023	枚	2.000	
伝動用スプロケット	No.120,NT:50,BW,K96024	個	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
伝動用スプロケット	No.120,NT:18,B,K96025	個	1.000	
テイクアップ型ユニット	UCT320-C,D,K96026	個	2.000	
伝動チェーン	No.120,K96027	条	1.000	
製作費	No.1除塵機	式	1.000	
製作工		人	257.700	
間接労務費	除塵設備,	式	1.000	
工場管理費	除塵設備,	式	1.000	
塗装費	No.1除塵機	式	1.000	
工場酸洗い		㎡	240.000	
接水部	圧膜エポキシ樹脂系	㎡	13.000	
非接水部	エポキシ＋ポリウレタン樹脂系	㎡	33.000	
（２）除塵機本体	No.3除塵機			
材料費	ガイドフレーム	式	1.000	
鋼板	K96001,SS400,PL9	kg	457.000	
不等辺山形鋼	K96030,SS400,L125*75*10	kg	329.000	
ステンレス鋼板	K96004,SUS304,PL9	kg	204.000	
ステンレス平鋼	K96031,SUS304,FB25*16	kg	137.000	
ステンレス不等辺山形鋼	K96032,SUS304,L125*75*9	kg	399.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	主スクリーン	式	1.000	
ステンレス平鋼	K96007,SUS304,FB75*9	kg	1,059.000	
ステンレス棒鋼	K96008,SUS304,φ19	kg	58.000	
ステンレス角形鋼管	K96033,SUS304,□200*100*9	kg	418.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
ステンレス鋼板	K96004, SUS304, PL9	kg	40.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	補助スクリーン	式	1.000	
ステンレス平鋼	K96034, SUS304, FB90*9	kg	141.000	
ステンレス角形鋼管	K96035, SUS304, □100*100*6	kg	79.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	レーキ	式	1.000	
ステンレス鋼板	K96011, SUS304, PL16	kg	249.000	
ステンレス角形鋼管	K96036, SUS304, □150*100*9	kg	173.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	エプロン	式	1.000	
ステンレス鋼板	K96013, SUS304, PL6	kg	597.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
材料費	駆動装置	式	1.000	
ステンレス棒鋼	K96037, SUS304, φ130	kg	417.000	
除塵設備副部材費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	
除塵設備部品費	除塵機本体, ﾚｰｷ形定置回動式,	式	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
補助材料費(製作)	除塵設備,	式	1.000	
機器類		式	1.000	
サイクロモーター付減速機(調整費,輸送費込)	CHHM3-6175DB-TL-B-289,K96020	基	1.000	
レーキ用チェーン(リンクチェーン)	SUS304,HSU 15014-FA特,K96040	ﾘﾝｸ	188.000	
レーキ用チェーン(a2アタッチ付チェーン)	SUS304,HSU 15014-FA特,K96041	ﾘﾝｸ	8.000	
レーキ用チェーンホイール	FCD600,HSU 15014-F,NT:10,K96042	枚	2.000	
伝動用スプロケット	No.100,NT:35,BW,K96043	個	1.000	
伝動用スプロケット	No.100,NT:22,B,K96044	個	1.000	
テイクアップ型ユニット	UCT320-C,D,K96026	個	2.000	
伝動チェーン	No.100,K96045	条	1.000	
製作費	No.3除塵機	式	1.000	
製作工		人	199.000	
間接労務費	除塵設備,	式	1.000	
工場管理費	除塵設備,	式	1.000	
塗装費	No.3除塵機	式	1.000	
工場酸洗い		㎡	124.000	
接水部	圧膜エポキシ樹脂系	㎡	26.000	
非接水部	エポキシ＋ポリウレタン樹脂系	㎡	14.000	
直接工事費				
１．据付工				
（１)除塵機据付工				
材料費		式	1.000	
据付材料費	除塵機,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
既設No.1除塵機撤去工		式	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
据付工		人	49.000	
普通作業員		人	7.000	
電工		人	8.000	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
No.1除塵機締切工		式	1.000	
据付工		人	4.000	
普通作業員		人	2.000	
潜水士		人	4.000	
潜水送気員		人	2.000	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
No.1除塵機据付工		式	1.000	
据付工		人	70.500	
普通作業員		人	17.600	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
既設No.3除塵機撤去工		式	1.000	
据付工		人	49.000	
普通作業員		人	7.000	
電工		人	6.000	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
No.3除塵機締切工		式	1.000	
据付工		人	4.000	
普通作業員		人	2.000	
潜水士		人	4.000	
潜水送気員		人	2.000	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
No.3除塵機据付工		式	1.000	
据付工		人	52.500	
普通作業員		人	13.100	
据付間接費	除塵設備,	式	1.000	
（２）直接経費				
直接経費（据付）		式	1.000	
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	,最大溶接電流200A	日	21.000	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	日	18.000	
雑器具損料		式	1.000	
（３）仮設費				
ポンプ据付・撤去		箇所	1.000	
排水ポンプ据付撤去	１～５台,あり	箇所	2.000	
ポンプ運転	0以上40m3/h未満,作業時排水	箇所	1.000	
排水ポンプ運転	40,作業時排水,0以上～40未満,商用電源,あり	箇所	1.000	
角落としＨ形鋼		式	1.000	
［賃料(H形鋼･山留副部材)］	H形鋼(杭使用),200型,標準作業,10日,1回	ton	5.900	
２．産業廃棄物処理工				
（１）産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処理工	鉄くず ヘビーH2	式	1.000	
建設廃材	鉄くず	ton	11.257	
産業廃棄物処理工	鉄くず 故銑A	式	1.000	
建設廃材	鉄くず	ton	1.447	
産業廃棄物処理工	SUS ステンレス新断	式	1.000	
建設廃材	その他	ton	2.264	
現場発生品処理運搬費		式	1.000	

Ｒ１徳耕　ストマネ　鳴門　堀江機械設備補修工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
現場発生品処理運搬費		式	1.000	
運搬費				
１．仮設材輸送費				
（1）仮設材輸送費				
角落とし用Ｈ形鋼		式	1.000	
輸送費(仮設材)	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取	ton	5.900	