

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		0.4			
残土等処分		m3		0.4			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		3			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		0.5			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.02			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.02			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別：建設汚泥	m3		0.003			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱 (基礎設置含む)	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基		1			
標識柱 (基礎設置含む)	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基		1			
警戒標識支柱建込 削孔設置		基		4			
標識板取付 警戒標識「踏切あり・幅員減少」		基		4			
標識板取付 指示標識「横断歩道」		基		1			
標識板取付 補助標識・既設路線番号標識		基		2			
大型標識工		式		1			
標識板(共架式) 警戒標識「踏切あり・幅員減少」	標識板規格:2.0m2未満	基		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去		基		2			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		0.5			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:路側柱・標識板	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		1			
交通誘導警備員	B	人日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		