

見積参考資料

工事名 R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4				単 1号 運搬距離L=20.5km
残土等処分		m3	0.4				単 2号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m	3				単 3号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	0.5				単 4号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	0.02				単 5号 運搬距離 L=10.1 km
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.02				単 6号
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3	0.003				単 7号
標識工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型標識工		式	1				
標識柱 (基礎設置含む)	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基	1				単 8号 曲げ支柱加算あり
標識柱 (基礎設置含む)	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基	1				単 9号
警戒標識支柱建込 削孔設置		基	4				単 10号
標識板取付 警戒標識「踏切あり・幅員減少」		基	4				単 11号
標識板取付 指示標識「横断歩道」		基	1				単 12号
標識板取付 補助標識・既設路線番号標識		基	2				単 13号
大型標識工		式	1				
標識板(共架式) 警戒標識「踏切あり・幅員減少」	標識板規格:2.0m2未満	基	3				単 14号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	2				単 15号
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.5				単 16号 運搬距離 L=4.9k m
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:路側柱・標識板	回	1				単 17号 運搬距離 L=4.7k m
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				単 18号
交通誘導警備員	B	人日	5				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事	事業区分	工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 人力積込, 無し, 11.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分	殻種別: アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 20号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分	殻種別：建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1			単 21号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識柱 (基礎設置含む)	柱規格：単柱式 径76.3, 柱長さ：4m, 施工規模：2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3, 2基以下, 無, 無, 有, 有, ヲキ品	基	1			単 22号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	標識柱 (基礎設置含む)	柱規格:単柱式 径76.3,柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下, 無,無,無,有,メッキ品	基	1			単 23号	
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	警戒標識支柱建込 削孔設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート建込式		基	1				
	支柱材料費 φ76.3 2.8t L=4000mm		m	4				
	曲げ支柱加算 φ76.3		本	1				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	標識板取付 警戒標識「踏切あり・幅員減少」	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 3~4基, 無, 無	基	1			単 24号
	標識板材料費		m2	0.34			
	取付金具材料費		組	1			
	合計						
	単価						円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識板取付 指示標識「横断歩道」	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	基	1			単 25号
	標識板材料費 取付金具含む		枚	1			
	合計						
	単価						円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識板取付 補助標識・既設路線番号標識	単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	基	2			単 25号
	標識板材料費 取付金具含む		枚	1			
	合計						
	単価						円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	標識板(共架式) 警戒標識「踏切あり・幅員減少」	標識板規格:2.0m2未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	基	1				単 25号
	標識板材料費		m2	0.34				
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け, 無, 無, 有	基	1				単 26号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無		基	1			単 27号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 人力施工+ダンプトラック2t 積級, 無し, 無し, 無し, 6.5以下		m3	1			単 28号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場発生品運搬	発生材種類:路側柱・標識板	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 5.0km以下, 0.1t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 29号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1			単 30号
	合計						
	単価						円／人日

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3,2基以下, 無,無,無,有,メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式メッキφ76.3		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無,3~4基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号)設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け, 無, 無, 有	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2019.08
歩掛適用年月	2019.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

見積単価一覧表

工事名	R1三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	4,230	運搬距離 L=4.9km
処分費	アスファルト殻	m3	2,990	運搬距離 L=10.1km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	
処分費	残土等処分	m3	1,300	運搬距離 L=20.5km

数量内訳表

当初

No.1

R1三土 出口太刀野線他 東・西庄他 標識工事

工種	種別	細別・規格	単位	数量	摘要
残土処理工					
	土砂等運搬	土砂	m3	0.4	0.5*0.5*0.86*2
	残土等処分		m3	0.4	〃
舗装工					
	舗装版切断		m	3.0	0.5*3*2
	舗装版破砕		m2	0.5	0.5*0.5*2
	殻運搬		m3	0.02	0.5*0.5*0.04*2
	殻処分	AS殻	m3	0.02	
	殻処分	建設汚泥	m3	0.003	2.3*0.01*0.04*3
小型標識工					
	標識柱	基礎設置含む	基	2.0	
	警戒標識支柱建込		基	4.0	
	標識板取付				
	警戒標識 踏切あり・幅員減少	耐食アルミ板 2mm	基	4.0	カブセルプラスチック 585*585
	指示標識 横断歩道	アルミ全面反射	基	1.0	カブセルプラスチック 600*600*200
	補助標識・路線番号標識	アルミ全面反射	基	2.0	カブセルプラスチック 310*600
大型標識工					
	標識板	警戒標識 踏切あり・幅員減少	基	3.0	
標識撤去工					
	標識撤去		基	2.0	
構造物取壊し工					
	コンクリート取壊し運搬処理		m3	0.5	0.05*0.05*0.5*3.14*4+ 0.5*0.5*0.9*2
運搬処理工					
	現場発生品運搬	路側柱・標識板	回	1.0	

