

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・土佐工区 那賀・和食 河川工事(9)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,100			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,320			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		170			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		620			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・土佐工区 那賀・和食 河川工事(9)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		310			
埋戻し 1≦W<4	土質:土砂	m3		150			
埋戻し W<1	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		60			
基礎工		式		1			
現場打基礎 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		78			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ,裏込材規格:不要,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮	m2		324			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		11			
護岸付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・土佐工区 那賀・和食 河川工事(9)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
横帯工		箇所		2			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	m2		220			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 1号舗装止擁壁	高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉), 施工歩掛項目: 小型擁壁	m3		9			
付帯道路工		式		1			
舗装工		式		1			
平張コンクリート	厚さ20cm	m2		304			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・土佐工区 那賀・和食 河川工事 (9)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日		19			
交通誘導警備員 B		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・土佐工区 那賀・和食 河川工事 (9)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			