

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1三土 国道439号 三・東祖谷小川 擁壁工事(1)				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増減	道路改良 摘要
道路改良		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土		m3		151.000		
コンクリート床版	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2		174.000		
壁面材	壁面材仕様・規格:パネル	m2		120.000		
壁面材 固定金具・副資材	壁面材仕様・規格:パネル	m2		120.000		
透水防砂材		m2		137.000		
裏込砕石	砕石規格:クラッシュランC40	m3		17.000		
H鋼振止めアンカー ナット・支柱取付け金具含む		組		43.000		
天端プレート		t		0.070		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
天端部目隠しプレート 加工含む		t		0.830		
段差部目隠しプレート 加工含む		t		0.140		
擁壁工		式		1.000		
場所打擁壁工 止壁・止めコンクリート		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		3.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9.000		
足場 手摺先行型枠組足場	安全ネット:無し	掛m2		3.000		
プレキャスト擁壁工		式		1.000		
ガードレール基礎 材料費		m		84.000		
排水構造物工		式		1.000		
排水工		式		1.000		
耐圧ポリエチレン管 R30 φ1800 材料費		本		4.000		
構造物撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		12.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		25.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版 厚:10cm	m2		13.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12.000		
殻処分 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12.000		
殻処分 切断汚泥	殻種別:汚泥	m3		0.030		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		0.600		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		0.600		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		40.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		