

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		250			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		250			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		370			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		80			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
多自然型護岸工		式		1			
ブロックマット	法勾配:1:1.5以上 1:1.8未満	m2		325			
防草シート		m2		325			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木(高木)		本		20			
伐木(低木)		m2		2,000			
除根整地		m2		330			
除根整地		m2		700			
集積積込み		m2		2,100			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木伐竹運搬		m2		2,100			
処分費(伐採木)		t		150			
処分費(根株)		t		25			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(護岸)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(陸閘)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質:土砂	式		1			
基面整正		式		1			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(陸閘)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッ シヤン40~0, 敷厚:0.15m	m2		30			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10 cm	m2		29			
間詰コンクリート		m3		2			
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の 平均高さ:1.5m, コンクリート規格:21-12-2 5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		24			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.8			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.6			
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
差し筋アンカー		本		16			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		29			

工事数量総括表(陸開)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		54		
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:4cm	m2		19		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		29		
アスファルト殻運搬処理		m3		2.2		
コンクリート殻運搬処理		m3		3.8		
建設汚泥処分 アスファルト舗装切断		m3		0.03		
建設汚泥処分 コンクリート舗装切断		m3		0.2		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(陸開)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		53			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		53			
コンクリート舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:152mm	m2		17			
コンクリート舗装	コンクリート規格:曲げ4.5-2.5-40(高炉), 舗装厚:200mm	m2		17			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(陸閘)

工事名	R 1 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		