

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 崩土撤去業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		70			
掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:有り, 施工数量:5,000m3未満	m3		10			
掘削 暗渠・枘	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		6			
転石破碎	火薬使用:無し	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 崩土撤去業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:木材	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 崩土撤去業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		