

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		100			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		520			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		140			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		520			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		4		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		300		
地盤改良工		式		1		
路床安定処理工		式		1		
安定処理	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:2.723t/100m2, 固化材の種 類:セメント系(粉塵抑制型・六価クロム対	m2		604		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 (5号重力式擁壁) W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7		
ガードレール補強筋	円形型枠(φ200)含む	箇所		6		
場所打擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
すりつけ擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/ C≦60%	m		5		
嵩上げ擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/ C≦60%	m		6		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		210		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:埴質土・砂質土	m3		100		
埋戻し	土質:埴質土・砂質土	m3		40		
埋戻し	土質:埴質土・砂質土	m3		20		
基面整正		m2		130		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
フレキシブルU型側溝	U型側溝規格:U字溝	m		140			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) (7号管渠)	管規格:外圧管1種	m		20			
暗渠排水管 (4号管渠接続部)	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :200~400mm	m		2			
暗渠排水管 (暫定平面道路南側法尻)	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :200~400mm	m		149			
鉄筋コンクリート台付管 (10号管渠)	管規格:φ 1000	m		13			
鉄筋コンクリート台付管 (9号管渠)	管規格:φ 1000	m		11			
均しコンクリート (10号管渠)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m		13			
均しコンクリート (9号管渠)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m		11			
鉄筋コンクリート台付管 (4号管渠)	管規格:φ 400	m		22			
均しコンクリート (4号管渠)	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m		22			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床板工	コンクリート規格:24-12-25(20), W/C≦55%	基		1		
集水枿・マンホール工		式		1		
現場打ち集水枿 (32-4号集水枿), W/C≦60%	集水枿・街渠枿種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水枿 (32-3号集水枿), W/C≦55%	集水枿・街渠枿種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 (32-4号集水枿)	蓋種類:T-6, 1300×1300, 開閉式(パネ付), 並目, スペリ止め	枚		1		
蓋 (32-3号集水枿), W/C≦55%	蓋種類:現場打ちコンクリート蓋	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		3,010		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		26		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.4		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		121		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		121		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装 (4号管渠)		m2		35		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		10			
交通誘導警備員		人日		5			
交通誘導警備員		人日		10			
交通誘導警備員		人日		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	六価加A溶出試験:3試料	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・新浜本 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			