

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
坑外灯設置 (灯具のみ)	型式:LED道路照明灯具,規格:平均路面輝度0.5cd/m2,灯具設置高さ:8m	台		2			
トンネル照明器具設置	型式:LED基本照明,規格:38W	台		23			
トンネル照明器具設置	型式:LED基本照明,規格:38W(電池内蔵型)	台		7			
トンネル照明器具設置	型式:LED入口照明,規格:35W	台		18			
トンネル照明器具設置	型式:LED入口照明,規格:70W	台		8			
トンネル照明器具設置	型式:LED入口照明,規格:105W	台		8			
トンネル照明器具設置	型式:LED入口照明,規格:140W	台		20			
照明器具管理銘板設置		枚		84			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤設置	型式:壁掛式分電盤,規格:指定色塗装仕上	面		1		
自動調光装置設置工		式		1		
自動調光装置設置	2段階調光方式(制御部・受光部共)	台		1		
配線工		式		1		
架空配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル),心数:2心,VVRケーブル規格:SV 22m2-2C	m		10		
屋外配線 (管内配線)	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル),心数:2心,VVRケーブル規格:SV 22m2-2C	m		15.2		
架空配線	線種:配線各種	m		10		
屋外配線 (管内配線)	線種:配線各種	m		8		
屋外配線 (管内配線) CV複合ケーブル(L側用)	線種:配線各種	m		10.3		
屋外配線 (管内配線) CV複合ケーブル(R側用)	線種:配線各種	m		10.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
地中配線 (管内配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×2C	m		12.4			
地中配線 (管内配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:単心, CVケーブル規格:600V 3.5mm ²	m		12.4			
地中配線 (管内配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×3C	m		12.4			
屋外配線(露出) L側	線種:配線各種	m		624.7			
屋外配線(露出) L側	線種:2sq×2C+(E)3.5sq	m		6			
屋外配線(露出) R側	線種:配線各種	m		634.9			
ケーブル接続処理 起点側, 既設H		箇所		2			
ケーブル接続処理 終点側, プルボックス		箇所		1			
モルト処理		式		1			
配管工		式		1			
屋外配管(露出) (坑口)	管種:ホリエチレンライニング鋼管, 径42mm	m		25.9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配管(露出) (坑口)	管種:ポリエチレンライニング鋼管, 径22mm	m		5.8			
屋外配管(露出) (坑口)	管種:金属製可とう電線管, 径50mm	m		6.3			
屋外配管(露出) (坑口)	管種:金属製可とう電線管, 径24mm	m		1.1			
配管付属品 (坑口)		式		1			
管路掘削工		m		8.5			
地中配管	管種:波付硬質ポリエチレン管, 径40mm	m		9.9			
配管付属品 (地中配管)	ベルマウス, FEP40用	個		1			
配線器具設置工		式		1			
クランプ設置 (L, R側用)		箇所		1,324			
フック設置		個		1			
トンネル照明設備撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
坑外灯撤去	NH110FLS	台		2			
トンネル照明器具撤去	型式:ナトリウム灯, 規格:NX35	台		101			
トンネル照明器具撤去	型式:ナトリウム灯, 規格:NX55	台		18			
トンネル照明器具撤去	型式:ナトリウム灯, 規格:NX90	台		22			
トンネル照明器具撤去	型式:ナトリウム灯, 規格:NX135	台		12			
トンネル照明器具撤去	型式:ナトリウム灯, 規格:NX180	台		2			
現場発生品運搬		式		1			
分電盤撤去工		式		1			
屋外分電盤撤去	ポール取付型	面		1			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:36mm	m		24.9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
屋外配管撤去	管種(文字入力):VE, 径:42mm	m		16.6			
屋外配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):露出配線20mm以下	m		3,262			
調光装置撤去工		式		1			
自動調光装置撤去		台		2			
高所作業用足場		式		1			
高所作業車	トラック架装リフト車, 垂直型, 作業床高8~10m	日		30			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(昼間) A	人日		30			
交通誘導警備員	(昼間) B	人日		120			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島上那賀線 勝・坂本 トンネルLED照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		