

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 舗装工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		2,680		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		134		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		134		
付帯道路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		590		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		590		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 舗装工事（1）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2		2,680		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,680		
アスファルト合材夜間割増	A3, 410m2*t0.06m	m3		160		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	種別:B, 作業時間:夜間作業	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 舗装工事（1 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		