

令和元年度

林道開設事業

R 1 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事

数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1.土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m3	117.000	
埋戻工	t=30cm	m3	19.000	
地山掘削工(切取)	礫質土	m3	575.000	
掘削土積込	礫質土〔ルーズ〕	m3	567.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	305.500	
切土 軟岩(Ⅰ)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	軟岩()A	m3	46.000	
地山掘削工(切取)	軟岩(Ⅰ)A	m3	1,127.000	
掘削土積込	軟岩(Ⅰ)A〔ルーズ〕	m3	959.000	
機械切土法面整形	軟岩()A	m ²	443.400	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷ならし締固め	m3	21.000	
捨土		式	1.000	
土砂運搬	礫質土 L=0.6km	m3	567.000	
土砂運搬	軟岩() L=0.6km	m3	959.000	
敷均し	d=0.3	m3	1,526.000	
2.路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工	No319～No326 L=140.0m	式	1.000	
路面工(コンクリート舗設)	厚さ15cm 18-8-40BB W/C 60%	m ²	588.100	
溶接金網敷設工	6.0×150×150	m ²	545.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装止め丸太工(2段)		m	262.200	
みぞ形鋼	高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m	kg	673.900	
目地板設置	t10mm	m ²	11.400	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	305.500	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	443.400	
丸太伏工(SL=2m)		m	25.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工	No.321+10.0~ No.322+10.0(44.8m ²)	式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.0m 路側タイプ	m ²	10.100	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.5m 路側タイプ	m ²	23.700	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 路側タイプ	m ²	11.000	
基面整正		m ²	30.000	
擁壁工(補強土壁工)小型補強土壁工	No.324+6.2~ No.325+12.1(69.9m ²)	式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.0m 路側タイプ	m ²	6.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.5m 路側タイプ	m ²	9.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 路側タイプ	m ²	12.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.5m 路側タイプ	m ²	13.300	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.0m 路側タイプ	m ²	28.500	
基面整正		m ²	36.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溝渠工(グレーチング)	No324次BC148	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T - 25 995 × 400 × 55	組	4.500	
SP コンクリート 森林	18-8-25(高炉),W/C 60%	m3	2.000	
SP 型枠 森林	一般型枠	m ²	12.200	
SP ふとんかご 森林	設置,階段式,高さ50cm × 幅120cm	m	2.000	
SP コンクリート 森林	18-8-25(高炉),W/C 60%	m3	0.100	
SP 型枠 森林	一般型枠	m ²	1.000	
基礎栗石工	20cm,敷均し	m ²	6.300	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m3	1.000	
軟質塩化ビニルシート	t=2.0mm	m ²	4.400	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガ - ドレ - ル	塗装品C-4E,,直線部,直支柱	m	83.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	120.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)伐採費				
スギ 伐採費	No321 ~ No327 本線(小計136本)	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	25.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	No321 ~ No327、本線（小計158本）	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	4.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	12.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	9.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	25.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	22.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	9.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
雑木 伐採費	No321 ~ No327本線、(小計2本)	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	

数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
枝条片付	1種	m ²	917.300	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	61.400	
根株運搬 L=0.6km		m ³	78.200	
チップ運搬 L=0.6km		m ³	98.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	60.000	