

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		4			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:埴質土	m3		2			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:埴質土, 呼び径:径90mm	m		200			
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		250		
ホ-リング 仮設機材		回		2		
足場		空m3		44		
孔口処理工		式		1		
孔口処理	コンクリ-ト規格:18-8-40(高炉)	箇所		2		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ホ-リエチレン管(ダブ-ル) φ150	m		23		
仮設工		式		1		
不整地運搬車運搬工		式		1		
不整地運搬車	不整地運搬車規格:1t積	日		2		
モ-ル-ル運搬工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル設置・撤去・運搬	モルタル規格:500kg級, 設置角度30度未満	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		