

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,180			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3,000			
押土(ルース)	土質:土砂	m3		1,600			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,700			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,740		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		880		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		