

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		5			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		20			
埋戻し	土質:発生土	m3		10			
基面整正		m2		40			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		171			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		323			
裏込砕石	RC-40	m3		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:有り	掛m2		310		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		16		
水抜きパイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		52		
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:水抜きパイプ用, 厚さ:100mm	m2		0.6		
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m2		3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		20		
埋戻し	土質:発生土	m3		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		110			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号U型水路	U型側溝規格:PU1-B300-H300	m		30			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 2-1号U型水路		m		5			
現場打水路 2-2号U型水路		m		13			
現場打水路 3-1号U型水路		m		7			
現場打水路 3-2号U型水路		m		5			
現場打水路 4号U型水路		m		31			
現場打水路 10号U型水路		m		0.6			
現場打水路 17号U型水路		m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打水路 18号U型水路		m		2			
現場打水路 19号U型水路		m		4			
現場打水路 22号U型水路		m		4			
管渠工		式		1			
流末処理工		m		30			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵		箇所		10			
蓋		枚		8			
排水工		式		1			
小段排水 土砂部		m		6			
小段排水 岩部		m		39			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縦排水 張コンクリート擁壁部		箇所		2			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		130			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		3			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		5			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
汚泥処分		m3		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
伐木		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			