

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		59			
残土等処分		m3		59			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		56			
床掘り	土質:土砂	m3		117			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		108			
基面整正		m2		82			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場打水路工		式		1			
現場打水路	内幅:50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25	m		92			
練石積		m2		43			
帯工		式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		7			
床板工	上部工	式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)	m3		1			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		10			
鉄筋	D13 SD345	t		0.077			
鉄筋	D16 SD345	t		0.009			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床板工	下部工	式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格: 18-8-40(高炉)	m3		4			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		16			
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		4			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングル Φ300	m		92			
モノレール運転工		式		1			
モノレール運転		式		1			
道路改良		式		1			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		7		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		2		
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		30		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフレーム撤去	作業区分:撤去	m		92		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:既設コルゲートフレーム	回		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		