

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 長原港線 松・住吉 擁壁補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
矢板護岸工		式		1			
笠コンクリート工		式		1			
プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格:標準タイプ,底幅:60cm, 高さ:50cm	m		76			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型,広幅鋼矢板 平均長さ:7.5m,鋼矢板打込長:6m,鋼 矢板平均引抜長:0m	枚		127			
平張コンクリート		式		1			
コンクリート	18-8-20(25)高炉	m3		10			
裏込め工		式		1			
裏込め材	RC-40	m3		23			
吸出し防止材設置	不織布,厚5mm,880N/5cm	m2		131			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 長原港線 松・住吉 擁壁補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
小口止め		箇所		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		82			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (A:昼間)		人日		20			
交通誘導警備員 (B:昼間)		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 長原港線 松・住吉 擁壁補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			