

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
埋設ジョイント補修 車道 A1, P1, P2, A2	ジョイント規格:400*120, 伸縮装置断面積:0.048m ² , 工種:補修, 取付部位:床版箱抜型, 工法区分:後付, 補修形式:	m		34			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 上り車線側歩道部 A-1ゴムタイプ-1	工種:補修, 伸縮装置本体型式:軽量型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 上り車線側歩道部 A-1ゴムタイプ-2	工種:補修, 伸縮装置本体型式:軽量型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 上り車線側歩道部 A-2ゴムタイプ-2	工種:補修, 伸縮装置本体型式:軽量型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2			
鋼・ゴム製伸縮装置補修 下り車線側歩道部 A-1ゴム	工種:補修, 伸縮装置本体型式:軽量型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m		8			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m ³		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m ³		2			
スクラップ処分		t		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:廃プラ	t		1.4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A:昼間	人日		3			
交通誘導警備員	B:昼間	人日		6			
交通誘導警備員	A:夜間	人日		4			
交通誘導警備員	B:夜間	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
安全管理員	列車見張員(限定):夜間	人日		4			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			