

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30,補足材整正厚:49mm以上55mm未満	m2		2,230			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		2,230			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		910			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 (B)		人日		100			
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		62			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		2,230			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		112			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		112			
殻処分	種別:汚泥	m3		0.07			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		