

見積参考資料

工事名 R1吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島東部1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(吉野川) 林務・森林整備担当(吉野川)
事業名	復旧治山事業
地区名	日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事
施工場所	吉野川市山川町日鷲谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 1 0 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 無筋構造物BB18-8-40	220.700	m3			単A T単 1号
治山ダム型枠 無筋構造物	224.000	m ²			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			単A S単 31号
水平打継目鉄筋 SAD345 D22	110.000	本			単A T単 4号
キャットウォーク	114.800	m			単A S単 17号
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
立木捕捉工(設置費) スリット高 3.0m	2.000	セット			単A T単 8号
掘削 谷止工 礫質土 0.20m3	41.900	m3			単A T単 6号
掘削 谷止工 軟岩 B 0.20m3	203.000	m3			単A T単 7号
索道運搬 土砂	50.000	m3			単A T単 9号
SP 土砂等運搬 森林 小規模,ハツカ杉山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 .5km以下	50.000	m3			単A S単 25号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	87.800	m ²			単A S単 19号
コンクリート 小型構造物BB18-8-40	9.500	m3			単A T単 2号

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	30.900	m ²			単 A S 単 32号
石積工(間詰) 5~15cm	24.400	m ²			単 A T 単 5号
ワイドステップ 30SW 19	13.000	個			単 A
コンクリート 小型構造物BB18-8-40	12.100	m ³			単 A T 単 2号
根株筋工(機械併用)	10.000	m			単 A S 単 34号
簡易法枠工(ラス張工)	9.700	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工(索道)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 2t 以上3t 未満, 100m, , 28mm, 14mm, 試運転なし, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 6号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月~ 6 ヶ月	1.000	基			単 A S 単 4号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み	2.000	基			単 A S 単 5号
元支柱施設賃料	1.000	箇所			単 A S 単 35号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工(水替工)	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2t 以上3t 未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口7.5cm	0.250	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 2t 以上3t 未満, 100m, , 28mm, 14mm, 試運転なし, 元柱を 使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	2t 以上3t 未満				
	3)支間長	100m				
	4)試運転区分	試運転なし				
	5)賃料期間					
	6)主索径区分	28mm				
	7)副索径区分	14mm				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	140.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,40m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハ トロ-ル給油				34.000	L
	合 計					算出数量 42.400 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトール給油				44.000	L
	合計					算出数量 51.300 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼材,鋼材,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称 5)1回当り運搬量 6)運搬距離 7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分 9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	2t以上3t未満 重量の大きい資材 鋼材 鋼材 0.900 40.000m 2段クレーンなし 普通作業員				
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 51.300 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,土砂,土砂,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称 5)1回当り運搬量 6)運搬距離 7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分 9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	2t以上3t未満 重量の大きい資材 土砂 土砂 0.600 40.000m 2段クレーンなし 普通作業員				
	普通作業員		人			
	軽油 燃料給油	44.000	L			
	合計					算出数量 34.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,40m,2段クレーン なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトル給油				44.000	L
	合計					算出数量 34.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリート 溪間工,40m,2 段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 燃料給油		L	44.000		
	合計					算出数量 45.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法枠工(ラス張工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員				
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	30.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 16mm L=400mm	30.000	本			計上無し
	アンカーピン 9mm L=200mm	150.000	本			計上無し
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)岩質区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩()B				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	1.600	L			
	さく岩機[コンクリートブレーカ]		日			<損料>
	バックホ[クワ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 日鷲谷地区
工事名	R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 35号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間(月)	4.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.130		
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

