

R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート	無筋構造物	m <sup>3</sup>	220.700	
治山ダム型枠	無筋構造物	m <sup>2</sup>	224.000	
SP 型枠 森林	一般型枠, 無筋構造物	m <sup>2</sup>	6.400	
水平打継目鉄筋	SAD345 D22	本	110.000	
キャットウォーク		m	114.800	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
立木捕捉工(設置費)	スリット高 3.0m	セット	2.000	
掘削 谷止工	礫質土	m <sup>3</sup>	41.900	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m <sup>3</sup>	203.000	
索道運搬	土砂	m <sup>3</sup>	50.000	
SP 土砂等運搬 森林	小規模, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 2.5km以下	m <sup>3</sup>	50.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m <sup>2</sup>	87.800	
コンクリート	小型構造物	m <sup>3</sup>	9.500	
SP 型枠 森林	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	30.900	
石積工(間詰)	5~15cm	m <sup>2</sup>	24.400	
ワイドステップ	30SW φ19	個	13.000	
コンクリート	小型構造物	m <sup>3</sup>	12.100	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
簡易法枠工(ラス張工)		m <sup>2</sup>	9.700	
(2)仮設工				
仮設工(索道)		式	1.000	

R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 2 t 以上3 t 未満, 120日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3 ヶ月～6 ヶ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工, 2 t 以上3 t 未満	基	2.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
仮設工（水替工）		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	3.000	
SP 暗渠排水管 森林	据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要	m	40.000	
SP コンクリート 森林	小型構造物, クレーン車打設, 一般養生	m <sup>3</sup>	2.700	
SP 型枠 森林	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	10.800	
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))	軟岩(I)B	m <sup>3</sup>	3.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m <sup>2</sup>	3.300	
直接工事費(一般管理費のみ対象)				
1. 立木捕捉工(材料費)				
(1)立木捕捉工(材料費)				
立木捕捉工(材料費)		式	1.000	
立木捕捉工(材料費)	スリット高 3.0m	セット	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立, 2t以上3t未満	台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費		式	1.000	

## R 1 吉林 復旧治山 吉野川市日鷲谷 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	