

R 1 三林 緊急予防 三好市塩塚 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 床固工				
(1)床固工				
No. 1床固工		式	1.000	
鋼製枠組立		ton	6.100	
詰石(鋼製枠工)		m3	52.900	
掘削工	礫質土	m3	103.000	
掘削工	崩土	m3	34.000	
木製沈床工		箇所	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
No. 2床固工		式	1.000	
鋼製枠組立		ton	6.100	
詰石(鋼製枠工)		m3	52.900	
掘削工	礫質土	m3	114.000	
掘削工	崩土	m3	39.000	
木製沈床工		箇所	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
No. 3床固工		式	1.000	
鋼製枠組立		ton	8.100	
詰石(鋼製枠工)		m3	73.600	
掘削工	礫質土	m3	160.000	
掘削工	崩土	m3	59.000	
木製沈床工		箇所	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
処分費		式	1.000	

R 1 三林 緊急予防 三好市塩塚 溪間工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
残土処理費	川崎西谷残土処理場	m ³	280.000	
運搬工	L=32.4km	m ³	280.000	
2. 土留工				
(1)土留工				
土留工		式	1.000	
鋼製フトン管	H1.0m W1.2m L2.0m	基	6.000	
鋼製フトン管	H1.0m W1.2m L3.0m	基	10.000	
吸出し防止材設置		m ²	48.300	
鉄筋	D16mm L=1.5m	ton	0.050	
コンクリート工 (敷コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	42.700	
型枠工 (敷コンクリート)		m ²	12.500	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
排水構造物工	600 L=600	m	44.000	
排水構造物工	300B撤去	m	44.000	
建設廃材	鉄筋コンクリート	ton	0.600	
運搬工	コンクリート塊、 L=25.8km	m ³	0.200	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	4.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計観測		式	1.000	

R 1 三林 緊急予防 三好市塩塚 溪間工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	