

R 1 三林 地すべり 三好市野住 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)暗渠工(ボーリング)				
1号暗渠工(ボーリング)	N=5本	式	1.000	
ボーリング削孔	地表, ㈬質土, $\phi$ 90mm, 50m/ 本を超え80m/本以下	m	181.000	
ボーリング削孔	地表, ㈬質土, $\phi$ 90mm, 50m/ 本以下	m	95.000	
保孔管加工・挿入	地表, VP, ストレーナー加工有り	m	278.500	
孔口処理工	1号暗渠工(ボーリング)	箇所	1.000	
土砂等運搬	土砂, 11.5km	m <sup>3</sup>	1.000	
3号暗渠工(ボーリング)	N=4本	式	1.000	
ボーリング削孔	地表, ㈬質土, $\phi$ 90mm, 50m/ 本を超え80m/本以下	m	256.000	
保孔管加工・挿入	地表, VP, ストレーナー加工有り	m	258.000	
孔口処理工	3号暗渠工(ボーリング)	箇所	1.000	
(2)水路工				
水路工		式	1.000	
山腹水路工(山腹コルゲートフリューム明暗渠工)	500×500	m	84.000	
山腹水路工(暗渠工)	$\Phi$ 150mm	m	8.000	
山腹水路工(集水枡)	フリューム500×500	基	4.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工	1号暗渠工(ボーリング)	式	1.000	
ボーリングマシン据付・解体	地表	回	1.000	
足場工	傾斜地	空m <sup>3</sup>	13.500	
仮設工	3号暗渠工(ボーリング)	式	1.000	
ボーリングマシン据付・解体	地表	回	1.000	

R 1 三林 地すべり 三好市野住 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場工	平地	空m3	5.700	
小型不整地運搬車運搬	クローラ式2.0t積, 人力荷 卸, 35m	ton	2.800	
仮設工	モノレール	式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去	路線選定あり, 30度未満, 架設～撤去, 4ヵ月以内	基	1.000	
3. 産業廃棄物処理費				
(1) 産業廃棄物処理費				
産業廃棄物処理費	1号暗渠工 (ボーリング)	式	1.000	
残土処理費	三好市井川残土処理場	m3	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	4.000	