

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(14)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm 高さ:325cm	m3		1			
石積(張)工		式		1			
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		12			
石積	石材種類:雑割石	m2		43			
裏込材		m3		22			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (14)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		230		
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m3		230		
床掘り	土質:土砂	m3		2,700		
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		270		
埋戻し W≦1.0m	土質:土砂	m3		130		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,600		
場所打擁壁工 もたれ式擁壁		式		1		
裏込材(砕石)	再生クワッシュラン 40~0	m3		470		
埋戻しコンクリート	擁壁の種類:無筋鉄筋構造物,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生	m3		37		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:15m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		1,800		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.25		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事(14)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		180		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		119		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		1,090		
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		600		
水抜パイプ	管径・管種類:VP,フィルター:有り	m		193		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
基礎砕石		m2		10		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷砂利	砕石規格:RC40,敷厚:100mm	m2		100		
土のう		袋		60		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (1 4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 河川工事 (1 4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			