

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号(美馬橋) 美・美馬大宮西 橋梁塗装工 事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 本橋	Rc-III	式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		780		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:本橋, 塗装回数:1回	m2		780		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:本橋, 塗 装回数:1回	m2		780		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:本橋, 塗 装回数:1回	m2		780		
橋梁塗装工 側道橋	Rc-III	式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		130		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋 , 塗装回数:1回	m2		130		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		130		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号(美馬橋) 美・美馬大宮西 橋梁塗装工 事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2		130		
足場・シート設置工		式		1		
塗装足場工 本橋		m2		140		
塗装足場工 側道橋		m2		60		
側面塗装足場工		m2		150		
シート張り防護工		m2		200		
シート張り防護工 側面		m2		150		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		6		
交通誘導警備員 B		人日		34		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号(美馬橋) 美・美馬大宮西 橋梁塗装工 事(4)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			