

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 流路工内部・周辺堆積土取除	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
流路工修繕		式		1			
作業土工		式		1			
床掘 垂直壁上流側・袖部	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		1			
垂直壁修繕 上流側		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18N/mm2	m3		9			
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.01			
削孔		孔		27			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22			
チップソグ		m2		7			
垂直壁修繕 下流側		式		1			
コンクリート	18N/mm2	m3		1			
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.01			
削孔		孔		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2			
側壁嵩上げ		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18N/mm2	m3		1		
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.01		
削孔		孔		16		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5		
チップング		m2		2		
縦水路壁嵩上 上流側		式		1		
コンクリート	18N/mm2	m3		1		
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.01		
削孔		孔		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
チップング		m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コルゲート蓋設置		円形1形: φ 1000	m		3		
縦水路壁嵩上 下流側			式		1		
コンクリート		18N/mm2	m3		4		
差筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0. 03		
削孔			孔		80		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		40		
チップング			m2		12		
コルゲート蓋設置		円形1形: φ 1000	m		20		
足場		安全ネット:有り	掛m2		20		
落石雪害防止工			式		1		
落石防止網工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロックネット		網規格(種別):ボ ッケット式落石防止網, 網規格(寸法):線径 3. 2mm, アンカー規格 ・仕様:高耐力アンカー(フ レート羽付)長150	m2		700		
落石防護柵工			式		1		
ロープ・金網		柵高:1. 5m, 規格・仕様: φ 3. 2	m		6		
支柱		支柱型式:1. 5m, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	本		1		
支柱		支柱型式:1. 5m, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	本		2		
落石防護柵基礎工			式		1		
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッ シャーラン40〜0, 敷厚:0. 15m	m2		1		
コンクリート		18N/mm2	m3		14		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		24		
鉄筋		鉄筋材料規格:SD345 D13	t		0. 01		
削孔			孔		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字極地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
フェンス		m2		3			
足場 前面側	安全柵:有り	掛m2		59			
足場 背面側	安全柵:有り	掛m2		21			
道路付属施設工		式		1			
照明工		式		1			
照明灯		基		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し 垂直壁下流側(被災部)	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字檜地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	回		1		
現場発生品運搬	発生材種類:既設照明灯柱等	回		1		
殻処分	既設照明灯柱等	t		0.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		108		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字檜地 (H 3 0 災 2 3 4) 道路 復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
木根等処分費	伐採木(倒木)・0.5t	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		