

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道492号 美・穴吹調子野 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
ロープ伏工・ロープ掛工 1・2工区		式		1			
斜面整理		m2		69			
岩部用アンカー設置		本		40			
ロープ設置工		m		295			
テンションバー設置		個		32			
材料費		式		1			
落石雪害防止工		式		1			
落石防止網工		式		1			
ロックネット 1工区	網規格(種別):3.2φ*50*50,網規格(寸法):線径3.2mm,アンカー規格・仕様:岩盤用D25mm×長1000mm,支柱規格・	m2		810			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道492号 美・穴吹調子野 落石防止工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ロックネット 3工区	網規格(種別):4.0φ*50*50,網規格(寸法):線径4.0mm,アソカ-規格・仕様: 岩盤用 D29mm×長1000mm,支柱規格・	m2		1,050		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
モノレール		式		1		
モノレール		m		190		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道492号 美・穴吹調子野 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			