

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 2 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工 (コンクリート)		式	1.000	
土留工 (コンクリート)	無筋構造物, 18-8-40 (高炉)	m ³	12.800	
型枠工	無筋構造物	m ²	54.000	
キャットウォーク		m	13.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
掘削 山腹工	礫質土	m ³	45.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	14.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 水路工				
(1)水路工				
水路工 (コンクリート)		式	1.000	
水路工 (コンクリート)	無筋構造物, 18-8-40 (高炉)	m ³	42.000	
型枠工	無筋構造物	m ²	187.700	
敷栗石	敷並べ	m ³	27.200	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.200	
均しコンクリート	無筋構造物, 18-8-40 (高炉), 一般養生	m ³	4.500	
掘削 山腹工	礫質土	m ³	98.000	
バックホウ 埋戻し	礫質土	m ³	84.000	
斜面整地	礫質土	m ²	135.000	
3. 伏工				
(1)伏工				
伏工		式	1.000	

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 2 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生マット		m ²	172.600	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン 架設・撤去	支間長 2 2 6 ~ 2 7 5 m	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
交通誘導警備員 A		人	20.000	
交通誘導警備員 B		人	40.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費	伐採費	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	

R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 2 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	