

工事数量総括表(局部改良工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		140			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		50			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(局部改良工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		220			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		80			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		101			
重力式擁壁 2号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	盛土施工(流用土)	式		1			

工事数量総括表(局部改良工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土のう		袋		80			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(局部改良工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			